

R3336

A. E. G.
Ibérica de Electricidad
SOCIEDAD ANÓNIMA



OFICINA CONSUMIDORES PLAZA

Dirección telegráfica y telefónica: **GEAVENTA**
Teléfonos: A. 844 - A. 1155 - A. 2719 - A. 5080

CAPITAL: 5.000.000 de pesetas

DOMICILIO SOCIAL: MADRID

OFICINAS:

MADRID - BARCELONA - BILBAO - GIJÓN - GRANADA
SEVILLA - VALENCIA - VALLADOLID - ZARAGOZA
FÁBRICAS Y TALLERES EN MADRID Y BARCELONA

BARCELONA 1 de Octubre de 1928.
Ronda Universidad, 22
Apartado 346

Sírvase indicar en la contestación:

Carp.

OFICINA CONSUMIDORES PLAZA Secc. III.-AA./IR.

Se refiere a.....

Orfeo Catalá.

Pje. Cameros y Ortigosa.

P R E S E N T E.

Muy Sres. nuestros :

Nos referimos a lo que tuvo el gusto de hablar con Vdes. nuestro Sr. Almató (Adolfo) respecto a los extractores que desean instalar en los Salones de descanso, los cuales no hemos ofrecido antes porque a más del tiempo necesario para preparar la oferta definitiva hemos consultado con Fábrica para la cuestión de motores, pues al decidir que se tenía que hacer la instalación a base de la red de alumbrado solo tenemos en existencia 3 de los 5 motores que se necesitan, pero si Vdes. aceptan el presente presupuesto, podríamos empezar la instalación de los 3 extractores en el Salón de descanso del piso bajo y mientras hacer venir de Fábrica, los dos restantes que creemos que en un máximo de 4 á 5 semanas, podríamos dejarlos instalados.

CINCO VENTILADORES-EXTRACTORES de 400 m/m. Ø de turbina capaces para la extracción de 60 m³.p.m. de aire, acoplados directamente a un electromotor de corriente monofásica, 125 V. 1500 rev.p.m.

P R E C I O de un ventilador Ptas. 485.--, son PESETAS... 2.425.--

Suma y sigue.... 2.425.--



Cuentas corrientes en el Banco de España y Banco Alemán Transatlántico de Barcelona
5.000.-XI-1926.-Imp. El Siglo

A Orfeó Catalá - PRESENTE.

Suma anterior..... 2.425.-- ✓

DOS CUADROS de mármol, uno para cada Salón, conteniendo :

1 interruptor automático nº 17015 para la maniobra de puesta en marcha de los extractores.

88 mts. hilo vulcanizado de 2,5 m/m.
44 " tubo empl. aislante de 11 m/m. Ø
15 manguitos " " " 11 "
75 grapas " " " 11 "
150 tornillos hierro 18 x 20 para idem.
150 rawplungs nº 6.
3 cajas derivación emplomadas de 40/60 m/m.
0,100 gramos cinta aislante negra.

Material pequeño de instalación y montaje completo del mismo.

P R E C I O de los materiales descritos por PESETAS..... 264.-- ✓

SEIS VIGUETAS forma U de hierro, para sostener los 3 extractores en las columnas de obra en los ventanales del Salón del piso bajo.

P R E C I O de las viguetas descritas por PESETAS..... 90.-- ✓

TRES TUBOS de plancha de hierro cilíndrico acabando en forma cuadrada hechos exprofesos para adaptarse al marco del ventanal del Salón del piso bajo.

DOS TUBOS de plancha de hierro de largura suficiente y contruidos especialmente para acoplar a los dos extractores del Salón del piso alto para servir de conducción del aire hasta las farolas instaladas al exterior.

P R E C I O de los tubos descritos por PESETAS..... 286.-- ✓

TOTAL PESETAS..... 3.065.-- ✓

El precio total ofrecido, se entiende como ya queda detallado comprendido los 5 extractores y todo su material de instalación



A. Orfeó Catalá - PRESENTE.

debidamente instalado. Como ya indicamos a principio de la presente carta, los tres extractores del piso bajo se podrían instalar inmediatamente y calculamos que a los 10 días de recibir sus gratas órdenes, podrían funcionar.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para repetirnos de Vdes. attos. s.s.

q.e.s.m.
A. E. G. IBÉRICA DE ELECTRICIDAD S. A.
OFICINA DE CONSUMIDORES PLAZA
BARCELONA

Aluado
Seam

